



## **REFERENCJE**

**Wójt Gminy Ciechocin potwierdza, że firma**

**„ELTOP” Sp.j. Dejewski, Klódka  
ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń**

wykonała na zlecenie Gminy Ciechocin roboty budowlane i dostawy o łącznej wartości **305.685,75 zł**, tj.:

1) w okresie od 31.10.2012 r. do 31.12.2012 r. prace polegające na **remoncie świetlicy wiejskiej w Piotrkowie**.

Zadanie częściowe nr 1 - „Roboty budowlane- remont” za cenę brutto 131.364,00 zł obejmowało:

- a) WC z łazienką – wykonanie wentylacji; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
- b) pokój magazynowy – glazura na ścianach do wysokości 1,5 m; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
- c) sala – demontaż podłogi drewnianej; przebudowa posadzki polegająca na wyrównaniu podsypki piaskowej, wykonaniu warstwy chudego betonu 15 cm, izolacji przeciwwilgotnościowej, ułożeniu styropianu twardego 8 cm, oraz szlichty betonowej; wykonanie podłogi z paneli o ścieralności klasy minimum 5; wykonanie wentylacji; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z tynku żywicznego; wykonanie sufitu podwieszego z izolacją termiczną 16 cm wełny mineralnej; przebudowa instalacji elektrycznej, grzewczej i oświetleniowej;
- d) chłodnia – w pomieszczeniu starej kuchni wydzielić pomieszczenie chłodni murując ściankę z gazobetonu; wstawienie drzwi; glazura na ścianach do wysokości 1,8 m; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
- e) kuchnia – rozebrać ścianki oddzielające starą kuchnię od starego magazynku; kuchnię oddzielić od wejścia murując ściankę z gazobetonu; wstawienie drzwi; glazura na ścianach do wysokości 1,8 m; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; przebudowa instalacji elektrycznej, grzewczej i oświetleniowej;
- f) wejście – wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z tynku żywicznego; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; pomalowanie drzwi; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
- g) roboty zewnętrzne – odkucie tynku w miejscach pionowych rys i w razie potrzeby wzmocnienie ścian zewnętrznych w tych miejscach; ocieplenie budynku styropianem min. 10 cm (zalecane 12 cm); ułożenie tynku akrylowego typu baranek po uprzednim założeniu siatki na klej w kolorze wskazanym przez inwestora; wykonanie opaski betonowej szerokości 50 cm; remont dachu bez naruszenia konstrukcji polegający na przystosowaniu do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych (przedłużenie krokwi wraz z połącją dachową); wykonanie obróbek dachowych wraz z założeniem rynien i rur spustowych; ułożenie blachy trapezowej

na całości istniejącego dachu w kolorze wskazanym przez inwestora; przebudowa instalacji piorunochronnej.

Zadanie częściowe nr 2 – „Dostawa wyposażenia” za cenę brutto 21.678,75 zł obejmowało dostawę następującego wyposażenia:

a) stoły – 10 szt.:

- wymiary: 2,00m x 1,00m x 0,80m;
- noga drewniana, kwadratowa, gładka 8cmx8cm;
- blat z płyty meblowej;
- oskrzynia drewniana;
- wykończenie blatu obrzeżem z obłogi drewnianej grubości 2 mm;
- kolor: sosna.

b) krzesła – 120 szt.:

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie;
- metalowa, chromowana rama;
- obicie z materiału łatwo zmywalnego typu skaj, w kolorze brązowym.

c) agregat chłodniczy – 1 szt.:

- agregat odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniu o wym. 7,06 m<sup>2</sup>, 17 m<sup>3</sup>;
- przeznaczenie: artykuły spożywcze;
- temperatura chłodzenia: od 0 do 2°C.

2) w okresie od 11.10.2012 do 14.12.2012 r. prace polegające na **remontie świetlicy wiejskiej w Rudawiu**.

Zadanie częściowe nr 1 - „Roboty budowlane – remont” za cenę brutto 137.145,00 zł obejmowało:

a) spiżarnia - glazura na ścianach do wysokości 1,5 m; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;

b) sala - demontaż sceny z zasypaniem garażu; demontaż obłożenia ścian; rozebranie pieca kaflowego; wykonanie nowej sceny na wysokości o 40 cm skróconej do 3 m; wykonanie podłogi z paneli o ścieralności klasy minimum 5; wykonanie wentylacji; wstawienie nowych drzwi; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z tynku żywicznego; przebudowa instalacji elektrycznej, grzewczej i oświetleniowej;

c) szatnia - wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z tynku żywicznego; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;

d) kuchnia - glazura na ścianach do wysokości 1,8 m; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; przebudowa instalacji elektrycznej, grzewczej i oświetleniowej;

e) wejście - wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z tynku żywicznego; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; pomalowanie drzwi; przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej;

f) garderoba - wydzielenie w obrębie sceny garderoby o wymiarach 2,0 m x 3,0 m; wstawienie drzwi; wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z tynku żywicznego; wykonanie gładzi i pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi; wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej;

g) roboty zewnętrzne - zasypanie garażu; demontaż bram garażowych 2 sztuk; przełożenie pręta ściągającego w obrębie sceny; wymiana okien drewnianych na PCV (9 szt. 1,5 m x 1,5 m i 2 szt. 1,32 m x 0,8 m); ocieplenie budynku styropianem min. 10 cm (zalecane 12 cm); ułożenie tynku akrylowego typu baranek po uprzednim założeniu siatki na klej w kolorze

wskazany przez inwestora; wykonanie opaski betonowej szerokości 50 cm; wykonanie obróbek dachowych wraz z założeniem rynien i rur spustowych; przebudowa instalacji piorunochronnej.

3) w okresie od 17.10.2012 r. do 04.01.2013 r. prace polegające na **remontie świetlicy wiejskiej w Morgowie**.

Zadanie częściowe nr 2 – „Dostawa wyposażenia” za cenę brutto 15.498,00 zł obejmowało dostawę następującego wyposażenia:

a) stoły – 8 szt.:

- wymiary: 2,00m x 1,00m x 0,80m;
- noga drewniana, kwadratowa, gładka 8cmx8cm;
- blat z płyty meblowej;
- oskrzynia drewniana;
- wykończenie blatu obrzeżem z obłogi drewnianej grubości 2 mm;
- kolor: sosna.

b) krzesła – 120 szt.:

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie;
- metalowa, chromowana rama;
- obicie z materiału łatwo zmywalnego typu skaj, w kolorze brązowym.

Prace wchodzące w zakres poszczególnych zadań zostały wykonane w sposób właściwy, z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Firma „ELTOP” Sp.j. Dejewski, Klódka, ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń jest w pełni wiarygodnym partnerem do współpracy.

WOJT  
mgr inż. Jerzy Gieszyński